KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Michałowskiego w m. Żelechów w km 0+000 ÷ 0+130

L.p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
			CHODNIK				
1	D.01.02.04	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej wraz podbudową gr. 15 cm	m^2	364,8		
2	D.01.02.04	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej	m	244		
3	D.01.02.04	KNR 4-01 0108-18	Załadunek i wywiezienie gruzu na odległość do 1 km	m^3	65,7		
4	D.01.02.04	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie gruzu na dalszy 1 km	m^3	65,7		
5	D.04.01.01	KNNR 6 0101-03	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, gł. koryta 30 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem gruntu na odl. do 2 km	m^2	285		
6	D.08.01.01	KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej	m	248		
7	D.08.03.01	KNNR 6 0404-05	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10		
8	D.04.02.01	KNNR 6 0104-01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm	m^2	285		
9	D.04.04.02	KNNR 6 0113-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm	m^2	285		
10	D.08.02.02	KNNR 6 0502-03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m^2	285		
		Razem chodnik					
			ZJAZDY				
11	D.01.02.04	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm wraz z podbudową betonową gr. 20 cm	m^2	32		
12	D.01.02.04	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej	m^2	12		
13	D.01.02.04	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 20 cm	m^2	20		
14	D.01.02.04	KNR 4-01 0108-18	Załadunek i wywiezienie gruzu na odległość do 1 km	m^3	13,8		
15	D.01.02.04	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie gruzu na dalszy 1 km	m^3	13,8		
16	D.04.01.01	KNNR 6 0101-03	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, gł. koryta 40 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem gruntu na odl. do 2 km	m^2	40		
17	D.04.02.01	KNNR 6 0104-01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm	m^2	40		
18	D.04.04.02	KNNR 6 0113-06	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m^2	40		
19	D.08.02.02	KNNR 6 0502-03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m^2	40		
		Razem zjazdy					

		PODBUDOWA					
16	D.04.01.01	KNNR 6 0101-03	Wykonanie koryta mechanicznie na poszerzeniach wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, gł. koryta 30 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem gruntu na odl. do 2 km	m^2	182		
17	D.04.02.01	KNNR 6 0104-01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm	m^2	182		
18	D.04.04.02	KNNR 6 0113-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy po zagęszczeniu 25 cm	m^2	182		
		Razem podbudowa					
		NAWIERZCHNIA					
19	D.04.03.01	KNNR 6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m^2	671,5		
20	D.04.03.01	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m^2	671,5		
21	D.05.03.05b	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m^2	671,5		
22	D.05.03.05a	KNNR 6 0309-01	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m^2	671,5		
		Razem nawierzchnia					
		OZNAKOWANIE					
23	D.01.02.04	KNNR 6 0702-04	Demontaż tarcz znaków drogowych	szt.	1		
24	D.01.02.04	KNNR 6 0702-01	Demontaż słupków do znaków drogowych	szt.	1		
25	D.07.02.01	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	1		
26	D.07.02.01	KNNR 6 0705-04	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki średnie, folia odblaskowa II gen.)	szt.	1		
		Razem oznakowanie					
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
27	D.03.02.01	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5		
28	D.03.02.01	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	3		
		Razem roboty wykończeniowe					
			Razem:	X	X	X	
			Podatek VAT 23 %				
			Ogółem:				

Słownie:

Wartość netto: ..... zł.

Podatek VAT..... zł.

Wartość brutto:..... zł.

Podpis/y .....