

Przedmiar robót

Obiekt	Wymiana opraw oświetleniowych i skrzynki sterowania SON w m.Janówek gm. Żelechów (działka nr 72)
Budowa	obręb Janówek,, gm. Żelechów
Inwestor	Gmina Żelechów, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów
Biuro kosztorysowe	Instal-Projekt Krzysztof Szczepanek, 08-400 Garwolin, ul. Konarskiego 23

Prace wykonywać wg technologii PPN

21 kwiecień 2021 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Wymiana opraw oświetleniowych i skrzynki sterowania SON w m.Janówek gm. Żelechów (działka nr 72)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			wymiana opraw oświetleniowych Janówek, gm. Żelechów		
1			Demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami - całość zadania	kpl	1,00
2	KNR 5-10u1 0100/01		Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego (skrzynki licznikowej z układem sterowania oświetleniem wg projektu)	szt	1,00
3	KNR 5-10u1 0100/03		Montaż linii zasilającej skrzynkę oświetlenia ulicznego w rurach winidurów	kpl	2,00
4	KNR 5-10 1004/03		Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi (nakłady na 10m - 1 przewodu) (Krotność= 6)	m	3,000
5	KNNR 5 1002/01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie	szt	6,00
6	KNNR 5 1004/02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED BRP102 LED55/740 39W	szt	6,00
7	KNNR 5 0906/02		Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	6,00
8	KNNR 5 0906/03		Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	2,00
9	KNR 5-08 0614/01		Mechaniczne pograżanie uziomów pretowych w gruncie kategorii I-II	m	24,00
10	KNP 18-13 1346/12		Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej	szt	3,00