

Przedmiar robót

Obiekt	Montaż opraw oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w m. Nowy Kęblów, gm. Żelechów (działka nr 166)
Budowa	obręb Nowy Kęblów, gm. Żelechów
Inwestor	Gmina Żelechów, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów
Biuro kosztorysowe	Instal-Projekt Krzysztof Szczepanek, 08-400 Garwolin, ul. Konarskiego 23

Prace wykonywać wg technologii PPN

4 maj 2021 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Montaż opraw oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w m. Nowy Kęblów, gm. Żelechów (działka nr 166)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			montaż opraw oświetleniowych w m. Nowy Kęblów - wzdłuż drogi powiatowej, gm. Żelechów		
1	KNR 5-10 1004/03		Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi (nakłady na 10m - 1 przewodu) (Krotność= 6)	m	4,000
2	KNNR 5 1002/01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie (wysięg 2m)	szt	6,00
3	KNNR 5 1004/02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED BRP102 LED55/740 39W	szt	6,00
4	KNNR 5 0906/02		Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	6,00
5	KNNR 5 0906/03		Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	3,00
6	KNR 5-08 0614/01		Mechaniczne pograżanie uziomów pretowych w gruncie kategorii I-II	m	24,00
7	KNR 5-08 0609/01		Układanie na słupach przewodów uziemiających z bednarki o przekroju do 200mm ² (Krotność= 3)	m	10,00
8	KNP 18-13 1346/12		Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej	szt	3,00
9			przecinka gałęzi, uporządkowanie terenu	kpl	1,00

Montaż oprav oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w m. Nowy Kęblów, gm. Żelechów (działka nr 166)

Nr	Opis robót
	montaż oprav oświetleniowych w m. Nowy Kęblów - wzdłuż drogi powiatowej, gm. Żelechów