

KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacji drogi gminnej Nr 131402W
w Żelechowie i Hucie Żelechowskiej
na dł. 1320 m dz. nr ew. 465 i 1323

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
NAWIERZCHNIA							
1	04.03.01		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	5832		
2	04.03.01		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	5832		
3	05.03.05		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, w-wa wiążąca, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	5832		
4	05.03.05		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa ściernalna, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	5832		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
5	06.03.01		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu	mb	2640		
6	06.03.01		Uzupełnienie poboczy gruntem z renowacji rowu	m ³	211,2		
7	06.03.02		Mechaniczne profilowanie poboczy	m ²	1320		
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 22 %							
Ogółem:							