

# KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi powiatowej Nr 131410W w Woli Żelechowskiej  
w km 0+006 ÷ 0+637

| L.p.                              | Kod SST    | Nr poz. cen. | Opis robót                                                                                                   | J. m.          | Ilość    | Cena jedn. zł | Wartość robót zł |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|------------------|
| 1                                 | 2          | 3            | 4                                                                                                            | 5              | 6        | 7             | 8                |
| <b>PODBUDOWA</b>                  |            |              |                                                                                                              |                |          |               |                  |
| 1                                 | D.04.01.01 | 12           | Wykonanie koryta mechanicznie w gr. kat. III z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gł. 25 cm               | m <sup>2</sup> | 254      |               |                  |
| 2                                 | D.04.02.01 | 11           | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 10 cm                                                      | m <sup>2</sup> | 254      |               |                  |
| 3                                 | D.04.04.02 | 23           | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 15 cm                                          | m <sup>2</sup> | 254      |               |                  |
| <b>Razem podbudowa</b>            |            |              |                                                                                                              |                |          |               |                  |
| <b>NAWIERZCHNIA</b>               |            |              |                                                                                                              |                |          |               |                  |
| 4                                 | D.04.03.01 | 12           | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (istniejąca naw. bitumiczna)                                | m <sup>2</sup> | 2224     |               |                  |
| 5                                 | D.04.03.01 | 22           | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową                                                          | m <sup>2</sup> | 2449,5   |               |                  |
| 6                                 | D.04.08.01 | 11           | Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/12,8; KR-2 w ilości 75 kg/m <sup>2</sup> | Mg             | 183,71   |               |                  |
| 7                                 | D.05.03.05 | 23           | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8; w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2            | m <sup>2</sup> | 2449,5   |               |                  |
| <b>Razem nawierzchnia</b>         |            |              |                                                                                                              |                |          |               |                  |
| <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>       |            |              |                                                                                                              |                |          |               |                  |
| 8                                 | D.06.04.01 | 20           | Oczyszczenie rowów z namułu gł. do 30 cm z profilowaniem skarp rowu                                          | m              | 1112     |               |                  |
| 9                                 | D.06.03.01 | 30           | Uzupełnienie poboczy gruntem z renowacji rowu                                                                | m <sup>3</sup> | 56,79    |               |                  |
| 10                                | D.06.03.02 | 13           | Mechaniczne profilowanie poboczy wraz z zagęszczeniem                                                        | m <sup>2</sup> | 946,5    |               |                  |
| <b>Razem roboty wykończeniowe</b> |            |              |                                                                                                              |                |          |               |                  |
| <b>Razem:</b>                     |            |              |                                                                                                              | <b>X</b>       | <b>X</b> | <b>X</b>      |                  |
| <b>Podatek VAT 22 %</b>           |            |              |                                                                                                              |                |          |               |                  |
| <b>Ogółem:</b>                    |            |              |                                                                                                              |                |          |               |                  |

## Słownie:

Wartość netto: ..... zł.

Podatek VAT ..... zł.

Wartość brutto: ..... zł.

Podpis/y .....  
(osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Uczestnika Przetargu )