

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi gminnej w m. Władysławów na długości 800 mb

L.p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-04-00	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	3623,1		
Razem roboty przygotowawcze							
PODBUDOWA							
2	D.04.04.02	KNR 02-31-0117-07-00	Wzmocnienie podbudowy kłińcem, gr. w-wy 5 cm	m ²	1146,6		
3	D.04.04.02	KNR 02-31-1101-01-00	Remont podbudowy betonowej kłińcem 0-31,5 mm śr. gr. 5 cm	m ²	455		
Razem podbudowa							
NAWIERZCHNIA							
4	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	3623,1		
5	D.05.03.05b	KSNR 00-06-0108-02-00	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, KR-2 w ilości 75 kg/m ²	Mg	271,7		
6	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-02-04	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, warstwa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2	m ²	3623,1		
Razem nawierzchnia							
Razem:				X	X	X	
Podatek VAT 23 %							
Ogółem:							

Słownie:

Wartość netto: zł.

Podatek VAT..... zł.

Wartość brutto:..... zł.

Podpis/y

(osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Uczestnika Przetargu)

Pieczętka imienna i firmowa