

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
d.1	0504-07	11.95*3.96	m ²	47.322	
				RAZEM	47.322
2	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegiel o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-09	0.90*2.10	szt.	1.890	
				RAZEM	1.890
3	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 160 mm	m		
d.1	0313-04	1.30	m	1.300	
				RAZEM	1.300
2		sala żłobka			
4	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykonane	szt		
d.2	1017-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowe 75-02	m ²		
d.2	2003-05	3.96*3.19	m ²	12.632	
				RAZEM	12.632
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho gr 7 cm.	m ²		
d.2	0613-05	3.96*3.19	m ²	12.632	
				RAZEM	12.632
7	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m ²		
d.2	0108-03	1.70*1.50	m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
8	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	0803-03	0.30*(2.10+2.10+0.90)+1.70*1.50*2	m ²	6.630	
				RAZEM	6.630
9	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	1134-02	Krotność = 2	m ²	58.041	
		8.78*3.19+8.78*3.19+3.96*3.19-0.90*2.10-2.34*2.07*3+3*0.30*(2.07+2.07+2.32)	m ²	35.996	
		3.96*9.09	m ²		
				RAZEM	94.037
10	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	2013-01	8.78*3.19+8.78*3.19+3.96*3.19-0.90*2.10-2.34*2.07*3+3*0.30*(2.07+2.07+2.32)	m ²	58.041	
				RAZEM	58.041
11	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.2	2015-01	3.96*9.09	m ²	35.996	
				RAZEM	35.996
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1510-03	8.78*1.69+8.78*1.69+3.96*1.69-0.90*2.10-2.34*2.07*3+3*0.30*(2.07+2.07+2.32)+3.96*1.69	m ²	32.454	
		3.96*9.09	m ²	35.996	
				RAZEM	68.450
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperie	m ²		
d.2	1508-02	1.05*(3.96+3.96+9.09+9.09)	m ²	27.405	
				RAZEM	27.405
14		Obsadzenie nakładek na parapety okienne wewnętrzne szer 40 cm i dł. 2,34	szt		
d.2	analiza indywidualna	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki szczeblinowe dębowe	m ²		
d.2	20205-02	0.90*2.32*4	m ²	8.352	
				RAZEM	8.352
16	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1105-01	9.09*3.96	m ²	35.996	
				RAZEM	35.996

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		9.09*3.96	m ²	35.996	
				RAZEM	35.996
3	Lazienka				
18	KNR 4-01 d.3 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-02 d.3 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne szklone o powierzchni do 1,6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m ² fabrycznie wykończone	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2-02 d.3 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zalarte na gładko	m ²		
		2.75*3.96	m ²	10.890	
				RAZEM	10.890
21	NNRNKB 202 d.3 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		2.75*3.96	m ²	10.890	
				RAZEM	10.890
22	NNRNKB 202 d.3 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		2.00*(2.75+2.75+3.96+3.96)+1.70*1.50*2-0.9-2.00	m ²	29.040	
				RAZEM	29.040
23	NNRNKB 202 d.3 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		1.19*(2.75+2.75+3.96+3.96)	m ²	15.970	
				RAZEM	15.970
24	NNRNKB 202 d.3 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		3.96*2.75	m ²	10.890	
				RAZEM	10.890
25	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		1.19*(2.75+2.75+3.96+3.96)	m ²	15.970	
		3.96*2.75	m ²	10.890	
				RAZEM	26.860
26	KNNR 2 0210- d.3 08 analogia	Budynki typu szczecińskiego - kabiny sanitarne	elem.		
		2	elem.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	Instalacje sanitarne				
27	KNR 4-01 d.4 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR 4-01 d.4 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	S-215 0300-01 d.4	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
30	KNR 2-15 d.4 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNR 2-15 d.4 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 2-15 d.4 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
34	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 2-15 d.4 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-15 d.4 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 2-15 d.4 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-15 d.4 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
40	KNR 2-15 d.4 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-15 d.4 0414-01 analogia	Zawór do centralnej regulacji mieszania ciepłej wody.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-02 d.4 0515-01 analogia	Demontaż grzejnika żeberkowego.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNR 2-15 d.4 0419-02 analogia	Grzejniki stalowe jednopłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR 2-15 d.4 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	Instalacje elektryczne				
45	KNNR 5 0204- d.5 01	Przewody wytynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
46	KNNR 5 0302- d.5 01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNNR 5 0306- d.5 02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-02 d.5 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	Schody wejściowe				
49	KNR 4-04 d.6 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych. Skucie płytek na schodach wejściowych.	m ²		
		3.30*(2.91+1.78)+2.80*0.15*7	m ²	18.417	
				RAZEM	18.417

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR-W 2-02 d.6 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		3.30*(2.91+1.78)+2.80*0.15*7	m ²	18.417	
				RAZEM	18.417
51	KNR-W 2-02 d.6 1120-02	Okladziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		3.30*(2.91+1.78)+2.80*0.15*7	m ²	18.417	
				RAZEM	18.417
52	KNR-W 2-02 d.6 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane wykonane ze stali kwasoodpornej.	m		
		(2.91+1.78)*2	m	9.380	
				RAZEM	9.380