

PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT I MIEJSCE BUDOWY:

Budowa garażu OSP Huta Żelechowska

Tabela nr 1. Zakres robót budowlanych i elektrycznych związanych z zamówieniem.

Nr	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość
Przedmiar					
1 Tynki wewnętrzne III kategorii					
1.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	122.65		
1.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na sufitach i podciągach	m2	70.15		
1.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach bramy wjazdowej	m2	2.59		
2 Roboty posadzkowe					
2.1	Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE - pierwsza warstwa	m2	65.70		
2.2	Izolacja termiczna posadzki wykonana ze styropianu EPS 80 gr. 8 cm	m2	65.70		
2.3	Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE z wywinieciem na ściany i sklejana na zakładach - druga warstwa układana na izolacji termicznej	m2	65.70		
2.4	Warstwa posadzkowa z jastrychu cementowego gr. 80 mm zbrojona warstwą siatki zgrzewalnej śr. 4,5mm oczko 100x100mm	m2	65.70		
2.5	Montaż kątownika 100x100 w bramie wjazdowej	mb	3.50		
3 Roboty elektryczne					
3.1	Montaż lamp oświetleniowych - świetlówkowych w oprawie hermetycznej IP65 wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i montażem wyłącznika wg rys. 2	szt.	4		
3.2	Montaż gniazd wtykowych podwójnych ze stykiem ochronnym - hermetycznych wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej wg rys.2	szt.	2		
3.3	Montaż lampy oświetleniowej zewnętrznej - Led wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i montażem wyłącznika wg rys. 2	szt.	1		
				RAZEM	
				VAT	
				Wartość kosztorysowa	