

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 131429W w m. Łomnica na dł. 804 m

L. p.	Kod SST	Normatyw	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PODBUDOWA</b>							
1	D.04.03.01	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy betonowej	m <sup>2</sup>	3101		
2	D.04.01.01	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników z odwiezieniem urobku na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	138		
3	D.04.02.01	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm na poszerzeniu	m <sup>2</sup>	138		
4	D.04.04.02	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na poszerzeniu	m <sup>2</sup>	138		
<b>Razem podbudowa</b>							
<b>NAWIERZCHNIA</b>							
5	D.04.03.01	KSNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	3256		
6	D.05.03.05	KSNR 00-06 -0308-01-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN z wbudowaniem mechanicznym	t	244,2		
7	D.05.03.05	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego wg PN-EN o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	3256		
<b>Razem nawierzchnia</b>							
<b>POBOCZA</b>							
8	D.06.04.01	KNR 2-31 0114-07	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	402		
<b>Razem pobocza</b>							
<b>Razem:</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Podatek VAT 23 %</b>							
<b>Ogółem:</b>							