

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa - roboty budowlane			
1	KNR BC-02 d.1 0609-01	Wyprofilowanie spadków stropodachu o pow. do 25 m ² styropianem EPS 100 gr. 1-2 cm na lepiku 35	m ²		
			m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNR 2-02 d.1 0616-03	Krycie stropodachu z papy asfaltowej termozgrzewalnej, podkładowej układanej na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów 40	m ²		
			m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNNR 3 d.1 0503-01	Krycie stropodachu papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia) 132.624	m ²		
			m ²	132.624	
				RAZEM	132.624
4	KSNR 2 d.1 0504-02	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm demontaż i ponowny montaż na ogniomurze 10.8'0.42'2+12.28'0.41	m ²		
			m ²	14.107	
				RAZEM	14.107
2		Naprawa- roboty elektryczne			
5	KNNR 5 d.2 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 5 d.2 0609-03	Zwody pionowe instalacji odgromowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.2 0611-04	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 18 mm w wykopie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 d.2 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt- płaskownik 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.2 0203-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur lgy 160 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 9 d.2 0201-01	Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
				RAZEM	1.000