

WP.ZPI.271.16.2020

URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIE
ul. Rynek 1
08-430 Żelechów
tel./fax (25) 754-11-44

Zapytanie ofertowe
„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze
gminnej Nr131441W w Stefanowie”

Załącznik nr 4
przedmiar,

Przedmiar robót

Obiekt Budowa i podwieszenie linii napowietrznej - oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w m.Stefanów, gm. Żelechów
Budowa Stefanów, gm. Żelechów
Inwestor Gmina Żelechów, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów
Biuro kosztorysowe Instal-Projekt Krzysztof Szczepanek, 08-400 Garwolin, ul. Konarskiego 23

Budowa i podwieszenie linii napowietrznej - oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w m.Stefanów, gm. Żelechów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
oświetlenie Stefanów					
1	KNNR 5 0903/01		Montaż i stawianie słupa pojedynczego o długości do 10,5m z żerdzi wirowanych linii napowietrznej NN E10,5/4,3	słup	2,00
2	KNNR 5 0901/02		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN pojedynczych z ustojami (Rodzaj koparki przedsiębiorna 0,15m ³)	słup	1,00
3	KNR 5-10u1 0100/01		Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego (skrzynki licznikowej z układem sterowania oświetleniem wg projektu)	szt	1,00
4	KNR 5-10u1 0100/03		Montaż linii zasilającej skrzynkę oświetlenia ulicznego w rurach winidurowych	kpl	1,00
5	KNNR 5 0903/04		Montaż haka wieszakowego z uchwytem dla słupów linii napowietrznej NN	szt	2,00
6	KNNR 5 0903/04		Montaż haka wieszakowego z uchwytem dla słupów linii napowietrznej NN	szt	8,00
7	KNNR 5 0905/01		Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 2x25mm ² linii napowietrznej NN	km	0,410
8	KNR 5-10 0904/01		Montaż mostków rozłącznych z przewodów o przekroju do 70mm ²	szt	2,000
9	KNNR 5 0906/03		Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	2,00
10	KNR 5-08 0614/01		Mechaniczne pograżanie uziomów pretowych w gruncie kategorii I-II	m	18,00
11	KNR 5-08 0609/01		Układanie na słupach przewodów uziemiających z bednarki o przekroju do 200mm ²	m	20,00
12	KNR 5-08 0611/01		Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,6m w gruncie kategorii I-II	m	12,00
13	KNR 5-10 1004/03		Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi (nakłady na 10m - 1 przewodu) (Krotność= 8)	m	3,000
14	KNNR 5 1002/01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie	szt	8,00
15	KNNR 5 1004/02		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku BGP281 1 xLED49-4S/740	szt	8,00
16	KNNR 5 0906/02		Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	8,00
17	KNP 18-13 1346/12		Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej	szt	2,00
Koszty i czynności dodatkowe					
18			Wyłączenie i dopuszczenie do pracy na stacji transformatorowej	kpl	1,00
19			Obsługa geodezyjna	kpl	1,00