

Wymiana i montaż opraw oświetleniowych w m. Władysławów gm. Żelechów przy przystanku PKS (działka nr 313,316,317)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		oświetlenie: wymiana i montaż opraw oświetleniowych Władysławów, gm. Żelechów (przy przystanku PKS)		
1		Demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami - całość zadania	kpl	1,00
2	KNR 5-10 1004/03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi (nakłady na 10m - 1 przewodu) (Krotność= 3)	m	3,000
3	KNNR 5 1002/01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie (wysięg 2m)	szt	3,00
4	KNNR 5 1004/02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku BGP282 LED120-4S/740	szt	3,00
5	KNNR 5 0906/02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	1,00
6	KNNR 5 0906/03	Montaż ogranicznika przepięcia w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	1,00
7	KNR 5-08 0614/01	Mechaniczne pograżanie uziomów pretowych w gruncie kategorii I-II	m	6,00
8	KNP 18-13 1346/12	Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej	szt	1,00